

Richtlijnen voor de manuele verwijdering van watergebonden plantenexoten (grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem)

Met een frequentie van één keer per twee weken worden de locaties geïnspecteerd. De planten die opnieuw zijn beginnen groeien, worden verwijderd volgens onderstaande techniek en aandachtspunten. Invasieve plantenexoten moeten namelijk zeer secuur verwijderd worden.

- De handmatige verwijdering gebeurt door het handmatig uittrekken of het verwijderen van de planten met een hark.
- De planten worden volledig verwijderd (met wortels).
- Bij een zeer kleine hoeveelheid is een handmatige verwijdering te verkiezen boven het gebruik van een hark. Dit voorkomt het afbreken van stengels en bijgevolg de verspreiding.
- Het verwijderen van de planten in en langs de waterlopen gebeurt van stroomopwaarts naar stroomafwaarts. Omwille van specifieke redenen kan beslist worden deze uitvoeringsrichting om te keren.
- De waterbodem wordt zo weinig mogelijk verstoord tijdens het werken (dus niet onnodig erdoor lopen).
- De verwijderde planten worden onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd.
- Ook andere planten en/of afval worden verwijderd wanneer dit noodzakelijk is voor de volledige verwijdering van invasieve exoten.
- Eventuele drijvende plantendelen worden uit het water geschept.
- Wanneer vissen samen met de waterplanten uit de waterloop verwijderd werden moeten deze onmiddellijk terug in de waterloop gegooid worden.
- Om te vermijden dat drijvende plantendelen verder wegdrijven, kan gewerkt worden met tijdelijke roosters en/of netten t.h.v duikers en overwelvingen.
- Bij het verwijderen van de roosters moeten alle plantendelen zorgvuldig uit het water gehaald worden en afgevoerd worden. De roosters moeten onmiddellijk verwijderd worden van zodra een traject afgewerkt is en er geen kans meer is op het verspreiden van plantendelen.
- Indien roosters tijdelijk in de waterloop blijven staan moet er steeds over gewaakt worden dat de afvoer niet belemmerd wordt door een dagelijkse controle.
- De roosters moeten ook steeds gecontroleerd worden op de aanwezigheid van vissen. Vissen moeten onmiddellijk terug in het water gegooid worden.
- Ter hoogte van bestaande roosters en kunstwerken moet ook nagegaan worden of er geen plantendelen terechtkomen. Tegelijkertijd moeten alle takken en afval e.d. hier verwijderd worden.
- Telkens de verwijdering op een locatie uitgevoerd werd, moeten alle machines, roosters en ander materiaal dat ingezet werd bij de verwijdering volledig proper gemaakt worden zodat geen plantendelen naar een volgende locatie getransporteerd worden.
- Het gebruik van toestellen die de plant verhakselen is niet toegestaan. De vegetatie mag niet gemaaid worden om te vermijden dat versnipperde plantendelen nieuwe groeikernen vormen.
- Op privé-domeinen moet er eerst toestemming gegeven worden door de eigenaar tot het betreden van de eigendommen en het verwijderen van de planten (bvb. bij stilstaande wateren of niet-geklasseerde waterlopen).
- Het jaarlijkse onderhoud wordt uitgesteld tot dat de plantenexoten zijn verdwenen op de betreffende locatie.

Bij uitvoering van de werken wordt er steeds voor gezorgd dat eventuele ecologische schade tot een minimum beperkt wordt. Specifieke aandacht wordt besteed aan het vermijden van de vernietiging van kwetsbare vegetaties, de verstoring van de bodem, de aantasting van paaiplaatsen, verstoring van broedvogels in het broedseizoen,... Dit geldt in het bijzonder in kwetsbare gebieden (hieronder wordt verstaan: Natuurgebied, Bosgebied, Reservaatgebied als planologische bestemming op de gewestplannen, de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en de afgebakende VEN-gebieden). Deze zones worden op kaart aangeduid indien relevant.